

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisa, produktivitas pekerja bangunan dengan luas 3.597 meter persegi diperoleh 106%. Maka hasil perhitungan lebih tinggi 6% produktivitasnya dari rencana. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi produktivitas maka proyek tersebut akan semakin murah dan cepat.
2. Dari rencana yang disusun berdasarkan AHSP, disusunlah rencana proyek sehingga total biaya pekerjaan adalah Rp. 17.739.375.506, direncanakan selama 225 hari. Namun berdasarkan perencanaan yang dibuat penulis, biaya pengerjaannya sebesar Rp. 16.699.846.130 dan durasi pelaksanaannya 204 hari. Jika dibandingkan hasil perancangan dan perhitungan, selisih waktu pengerjaan 21 hari dengan selisih harga Rp. 1.039.529.376

5.2 Saran

1. Pekerjaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pembangunan proyek bangunan dengan luas 3.597 m². Bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini dapat meneliti dengan jenis bangunan yang berbeda.
2. Pada penelitian ini waktu penyelesaian dan biaya tenaga kerja berdasarkan rencana proyek dibandingkan dengan rencana yang telah disusun oleh penulis.